

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

Техническое задание на ввод в эксплуатацию новой компьютерной системы

Вариант: 4

Компания-заказчик: ООО «Ай-Теко»

Генеральный директор: Э. Е. Ногов

Специалист по внедрению (Исполнитель): И.А. Поддержатель

Дата подписания ТЗ со стороны компании заказчика: 04.02.2022

Дата подписания ТЗ со стороны компании исполнителя: 07.02.2022

Название системы: Система контроля прохода на КПП

Условное обозначение: СКП

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Назначение и цели создания Системы
3. Характеристика объекта автоматизации
4. Требования к Системе
5. Состав и содержание работ по созданию Системы
6. Порядок контроля и приемки Системы
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие
8. Требования к документированию
9. Источники разработки

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Система контроля прохода на КПП. Условное обозначение: СКП.

1.2 Номер договора

Договор на выполнение работ по внедрению системы № СКП-2022/4 от 07.02.2022.

1.3 Наименование Исполнителя и Заказчика, их реквизиты

Заказчик: ООО «Ай-Теко», г. Москва. Исполнитель: специалист по внедрению И.А. Поддержатель.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию Системы

Начало работ: 10.02.2022. Окончание работ: 10.03.2022. Этапы: обследование и проектирование (10 дней), закупка и монтаж оборудования (10 дней), тестирование и внедрение (8 дней).

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования: собственные средства компании ООО «Ай-Теко».

1.7 Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты оформляются актами выполненных работ, протоколами тестирования пропускных модулей и итоговым актом ввода системы СКП в эксплуатацию.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение и цели Системы

Система СКП предназначена для автоматизации работы отдела «Служба доступа». Цели создания: обеспечение контроля и управления доступом (СКУД) сотрудников и посетителей на территорию предприятия через КПП, фиксация времени прихода и ухода, предотвращение несанкционированного проникновения.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта

Место установки: помещения контрольно-пропускных пунктов (КПП) компании «Ай-Теко». Условия: температура воздуха от +15°C до +25°C, относительная влажность 40-60%, защита от прямого воздействия осадков на серверное оборудование, наличие сети 220В с заземлением.

Таблица 1. Аппаратные характеристики существующей системы

Параметр	Текущая система (Старый ПК)
Процессор	Intel Core 2 Duo
ОЗУ	2 ГБ
Накопитель	HDD 250 ГБ
ОС	Windows 7

Таблица 2. Сетевые и эксплуатационные характеристики существующей системы

Параметр	Текущая система
Сеть	Ethernet 100 Mbps
Периферия	Ручное управление турникетом (кнопка)
Учет времени	Бумажный журнал

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к Системе в целом

Система СКП должна обеспечивать круглосуточную (24/7) регистрацию проходов, поддержку считывания бесконтактных карт RFID, хранение базы данных пропусков не

менее 5 лет и автоматическую блокировку турникетов при попытке несанкционированного доступа.

4.2 Требования к аппаратному обеспечению (Новая система)

Таблица 3. Аппаратные характеристики внедряемой системы

Компонент	Новая система
Процессор	Intel Core i5 (или аналог)
ОЗУ	16 ГБ DDR4
Накопитель	SSD NVMe 512 ГБ
Монитор	24 дюйма, Full HD
ОС	Windows 10/11 Pro

Таблица 4. Требования к сети и периферии

Параметр	Требование
Сеть	Gigabit Ethernet (1 Gbps) + резервный канал
Идентификация	RFID-считыватели + контроллер СКУД
Резервное питание	ИБП (не менее 2 часов автономной работы)

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1 Общие требования к проведению работ

Работы должны проводиться без полной остановки пропускного режима на объекте.

5.2 Порядок выполнения работ

- Обследование объекта и проектирование расположения оборудования.
- Закупка аппаратных комплексов и ПО.
- Монтажные и пусконаладочные работы.
- Обучение сотрудников «Службы доступа».

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Приемка СКП осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя. Проводятся автономные и комплексные испытания турникетов, серверов БД и АРМ охранника. По результатам подписывается Акт ввода в эксплуатацию.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

До начала монтажных работ Заказчик обязан обеспечить подводу кабелей питания 220В и локальной сети (LAN) к местам установки турникетов на КПП. Требуется выделить защищенное помещение для сервера БД СКП.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

По завершении работ Исполнитель передает Заказчику: Паспорт системы СКП, Руководство пользователя (для сотрудников КПП), Руководство администратора и схемы кабельных трасс.

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- Внутренние регламенты и требования к безопасности ООО «Ай-Теко».

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите варианты подхода к оформлению ТЗ: По государственным стандартам

(ГОСТ 34, ГОСТ 19), по внутренним корпоративным стандартам предприятия, либо по международным стандартам.

2. **Что такое техническое задание?** Это исходный документ на проектирование и разработку (внедрение) системы, устанавливающий её основное назначение, технические характеристики, показатели качества, сроки и порядок выполнения работ.
3. **Основа технического задания это требования к разрабатываемому и внедряемому объекту. Какие свойства требования вы можете назвать?** Полнота, однозначность (ясность), проверяемость (тестируемость), непротиворечивость и достижимость.